

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5816fb88-ac6c-11ed-9236-36fed59ea7dd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5816fb88-ac6c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00026787/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.3 Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096118

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Powyższe zadanie związane jest z wykonaniem na modernizowanym budynku strażnicy OSP w Czarnej Wsi Kościelnej konstrukcji więźby dachowej z pokryciem obiektu blachą dachówko podobną wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, dostawą i montażem rynien oraz rur spustowych.

W 2022r. wykonano wymurowanie ścian kolankowych z wieńcami, kominami oraz podciągami stalowymi. Więźbę dachową oprzeć na ścianach za pośrednictwem murłat, ww. podciągów stalowych oraz drewnianych podwalin. Projektowaną więźbę drewnianą krokwiowo-płatwiową wykonać z powierzonego przez inwestora sezonowanego materiału drewna konstrukcyjnego, uzupełniając o jedną belkę koszową, deski czołowe jak również łąty i kontr łąty oraz podsufitkę. Drzewo zakonserwować wodnym roztworem impregnatu solnego, chroniącego przed ogniem, grzybami i owadami np. Altaxin, Intox p/poż lub Fungitox NP. Okapy oszalować deskami gr. 19 mm pomalować impregnatem do drewna w kolorze dębu wraz z podsufitką. Zapewnić wentylacje poddasza nieużytkowego w postaci otworów w podsufitce okapu (14x14cm co 270 cm czyli co trzecią krokiew oraz przez otwory wentylacyjne pozostawione przy zbiegu krokwi w najwyższym punkcie dachu).

Pokrycie dachowe stężone ukośnie deskami 25x120 mm lub taśmami stalowymi 40x2mm umocowanymi do każdej krokwi. Krokwie i kleszcze łączyć z użyciem śrub M16 oraz czterech wkrętów M8 w każdym złączu. Krokwie z płatwiami oraz płatwie ze słupami łączyć za pomocą złączy stalowych z blachy grubości 3mm oraz gwoździ 4,0 x 50mm.

Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z normą PN-B-03159:2000 Konstrukcje drewniane. Wykonać dostawę i montaż wyłazu na poddasze nieużytkowe o odporności ogniowej EI30, dostawę i montaż wyłazu dachowego oraz dostawę i montaż łąw kominarskich w ilości ok. 8 mb.

Murłaty oraz podwaliny odizolować od muru oraz stropu jedną warstwą papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien szklanych, kotwione do wieńca śrubami M16 co 120cm. Na krokwiach folia wstępnego krycia o wysokiej paro przepuszczalności – powyżej 1000g/m²/24h, Sd<0,012m, następnie kontr łąty, łąty w rozstawie maks 45 cm zgodnie z długością fali pokrycia oraz blacha dachówkopodobna stalowa, gr. min. 0,55mm, ocynkowana i powlekana w kolorze czerwobrązowym/ceglanym RAL 8012 Wykonać obróbki trzech kominów trzy kanałowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej (w częściach ponad pokryciem dachowym) wraz z czapkami oraz orynnowanie i rury spustowe w kolorze brązowym. Pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia w tym gąsiory, obróbka nad i pod rynnowa. Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej lub PCV, rynny dachowe średnicy 150mm, rury spustowe Ø 120mm.

Wykonać w obrębie obróbek podsufitki niezbędne ocieplenie ścian zewnętrznych (kolankowych) styropianem EPS 70-04 gr. 15cm i wysokości ok. 50 cm (mierząc od murłat), utrzymując równą linię poziomą materiału oraz pionowe wykończenia narożników budynku, o łącznej powierzchni ok. 26 m² (ok. 2 m³) mocowanym do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami z tworzywa sztucznego z tynkiem podkładowym na siatce. Wykonać wieniec W6 żelbetowy lub z ceownika C140 pod murłatę MŁ2 z kotwieniem do słupów i ściany budynku lub osadzić murłaty MŁ2 na słupach z kotwieniem do nich śrubami M16 oraz osadzonych w koszach stalowych przytwierdzonych do ściany budynku. Wykonać zadaszenie wejścia budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126800,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126800,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Kamienia Naturalnego Norbert Kalinowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451815824

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Białostocka

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126800,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-30