

Data opracowania: 2023-11-15

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa dwóch dróg wewnętrznych od ul. Młynowej w m. Czarna Białostocka

---

Adres obiektu budowlanego: Czarna Białostocka, woj. podlaskie

Zamawiający: Gmina Czarna Białostocka, ul. Towarowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

---

## Spis działów przedmiaru robót

---

Budowa dwóch dróg wewnętrznych od ul. Młynowej w m. Czarna Białostocka

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty ziemne i przygotowawcze	45111200-0
2. Drogi wewnętrzne	45233120-6
3. Konstrukcja poboczy gruntowych	45233120-6
4. Krawężniki i obramowania	45233120-6

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Budowa dwóch dróg wewnętrznych od ul. Młynowej w m. Czarna Białostocka

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b> [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym  (102,93+173,39)/1000	km	0,2763  0,27632
2	KNR 2-01 0126-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek  1948,50	m2	1948,5000  1948,5000
3	KNR 2-01 0126-0200		Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; dodatek za każde dalsze 5cm grubości warstwy (krotność =7)  1948,50	m2	1948,5000  1948,5000
4	KNR 2-01 0228-0100		Wykopy wykonywane spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM) w gruncie kat. I-II  661,20	m3	661,2000  661,2000
5	KNR 4-01W 0109-0500		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-II  661,20	m3	661,2000  661,2000
6	KNR 4-01W 0109-0800		Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km  661,20	m3	661,2000  661,2000
2.			<b>Drogi wewnętrzne</b> [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
7	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm  1283,43	m2	1283,4300  1283,4300
8	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm (krotność = 3) )  1283,43	m2	1283,4300  1283,4300
9	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV  1283,43	m2	1283,4300  1283,4300
10	KNKRB 6 0102-06		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie  1283,43*0,05	m3	64,1715  64,17150
11	KNR 2-25 0407-0300 Analogia		Nawierzchnie z płyt ażurowych	m2	1283,4300

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1283,43		1283,43000
3.			Konstrukcja poboczy gruntowych [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
12	KNR 2-31 0102-0200		Koryta wykonywane w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach jezdni; dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 10cm (krotność = 2)	m2	662,5000
			662,50		662,50000
13	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	662,5000
			662,50		662,50000
14	KNR 2-31 0114-0100 analogia		Podbudowy z kruszyw naturalnych - podbudowa zospółki - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	662,5000
			662,50		662,50000
15	KNR 2-31 0202-0700		Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane mechanicznie, dolna warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	662,5000
			662,50		662,50000
16	KNR 2-31 0202-0800		Nawierzchnie żwirowe jezdni rozścielane mechanicznie, dolna warstwa; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości nawierzchni (krotność = 2)	m2	662,5000
			662,50		662,50000
4.			Krawężniki i obramowania [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]		
17	KNR 2-31 0401-0500		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm w gruncie kat. I-II	m	506,4000
			506,40		506,40000
18	KNR 2-31 0402-0400		Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i oporniki	1 m3	60,7680
			506,40*0,40*0,30		60,76800
19	KNR 2-31 0403-0500 analogia		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	506,4000
			506,40		506,40000