

Białostocka, dn.....²³ lutego 2023r.

GMINA
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma: Or.271.2.36.2023

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych.** Przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Część I: Przebudowa dróg gminnych - ulic Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej (droga gminna na dz. o nr geod. 1887), Akacyjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej w Czarnej Białostockiej.

Część II: Rozbudowa z przebudową dróg gminnych na Os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.

Część III: Budowa ulicy Sokólskiej w Czarnej Białostockiej – etap II.

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

Dzień dobry,

proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. dot. ul. Akacyjowa cz. I Proszę o informację czy należy wykonać kanał i studnie (mapa) czy tak jak jest w przedmiarze same przykanaliki?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że budowę kanalizacji deszczowej ulic należy wykonać zgodnie z dokumentacją i przedmiarami. Budowa kanału i studni ujęta została w przedmiarze dotyczącym budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika, natomiast wykonanie wpustów i przykanalików ujęto w przedmiarze budowy drogi - ul. Akacyjowej.

2. Czy zjazdy mają być obramowane obrzeżami gr 8 cm?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że obramowanie zjazdów obrzeżami gr 8 cm należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej, na których znajdują się szczegóły zjazdów indywidualnych. W przypadku zjazdów publicznych w ul. Różanej łuki należy wykonać z krawężnika 15x30 natomiast zakończenie zjazdów publicznych w/w ulicy z opornika 12x25.



3. dot. cz. III proszę o potwierdzenie, że do wykonania jest tylko ul. Sokółska zgodnie z opisem zamówienia czy też Kolejowa, Orzeszkowa, Ochotnicza zgodnie z załączonymi przedmiarami?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją projektową, w ramach części III należy wykonać fragment ulicy Sokólskiej, Kolejowej, Ochotniczej i Orzeszkowej.

4. Cz. III Czy sięgacze są z masy bitumicznej czy betonowej kostki brukowej?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że sięgacz ulicy Sokólskiej oraz ulicę Kolejową należy wykonać z kostki brukowej, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski