

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej
ADRES INWESTYCJI : Czarna Wieś Kościelna nr działki 71/5
INWESTOR : GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA
ADRES INWESTORA : ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
BRANŻA : BUDOWLANA - Etap I

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. M. Majer
DATA OPRACOWANIA : październik 2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OSP - część 1					
1		Osadzenie drzwi			
1	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,4*2,4*0,44	m ³ m ³	1,48	
				RAZEM	1,48
2	KNR 4-01 d.1 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,*1,8	m m	3,60	
				RAZEM	3,60
3	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m stropu 2,0*2,0*2	m ² m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Obsadzenie belek stalowych C 140 1,8*2	m m	3,60	
				RAZEM	3,60
5	KNR 4-01 d.1 0203-07	Wypełnienie betonem bruzd 0,25*0,12*2*(2,4*2+1,8*2)	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
6	KNR 4-01 d.1 0703-02	Osiatkowanie nadproża (0,44+0,25*2)*2,4*2	m ² m ²	4,51	
				RAZEM	4,51
7	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych antywłamaniowych z elektrozamkiem i samozamykaczem. 1,3*2,4*1	m ² m ²	3,12	
				RAZEM	3,12
8	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (przyklejony styropian) poz.11A bez ocieplenia -95,0	m ² m ² m ²	207,63 -95,00	
				RAZEM	112,63
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.8	m ² m ²	112,63	
				RAZEM	112,63
2		Elewacja			
10	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 95,0	m ² m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
11	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4,82*(12,59+0,44+2,25+1,01+0,1+0,12+2,0+0,33+7,35+0,4) -0,8*0,9*2-0,9*1,2*2-1,3*2,4-0,9*1,2*4 4,82*14,13-3,4*3,5*2 4,82*10,93-0,9*1,2*6 A (suma częściowa) -oklejone siatką -3,5*7,66-0,9*1,2*4 -3,5*5,61 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	128,16 -11,04 44,31 46,20 207,63 -31,13 -19,64 -50,77	
				RAZEM	156,86
12	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0,15*(0,9+1,2*2)*6 0,15*(0,9+0,8*2)*2 0,3*(3,4+3,5*2)*2 0,15*(1,3+2,4*2)	m ² m ² m ² m ²	2,97 0,75 6,24 0,92	
				RAZEM	10,88
13	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0,9+1,2*2)*6 (0,9+0,8*2)*2 (3,4+3,5*2)*2 (1,3+2,4*2)*1	m m m m	19,80 5,00 20,80 6,10	
				RAZEM	51,70
14	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.11A	m ² m ²	207,63	
				RAZEM	207,63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie - ściany poz.14	m ² m ²	 207,63	
				RAZEM	207,63
16	KNR 0-23 d.2 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie- ościeża o szer. do 15 cm poz.12	m ² m ²	 10,88	
				RAZEM	10,88
17	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
18	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-pod obróbki blacharskie 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
19	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
20	KNR AT-31 d.2 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - warstwa pośrednia na ścianach 18,3	m ² m ²	 18,30	
				RAZEM	18,30
21	KNR AT-31 d.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole 18,3	m ² m ²	 18,30	
				RAZEM	18,30
22	d.2 analiza indywidualna	Przeniesienie centrali systemu łączności z holu wejściowego do wnęki w garażu 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.2 analiza indywidualna	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Ocieplenie fundamentów			
24	KNR 4-01 d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,6*0,5*7,0	m ³ m ³	 2,10	
				RAZEM	2,10
25	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów poz.24	m ³ m ³	 2,10	
				RAZEM	2,10
26	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3,5	m ² m ²	 3,50	
				RAZEM	3,50
27	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr.8 cm 3,5	m ² m ²	 3,50	
				RAZEM	3,50