

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Osadzenie drzwi			
1	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,5*2,1*0,44	m ³ m ³	 1,39	
				RAZEM	1,39
2	KNR 4-01 d.1 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,*2,0	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m stropu 2,0*2,0*2	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Obsadzenie belek stalowych C 140 2,0*2	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR 4-01 d.1 0203-07	Wypełnienie betonem bruzd 0,25*0,12*2*2,0*2	m ³ m ³	 0,24	
				RAZEM	0,24
6	KNR 4-01 d.1 0703-02	Osiatkowanie nadproża 0,25*2*2,0*2 0,44*1,5	m ² m ² m ²	 2,00 0,66	
				RAZEM	2,66
7	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych antywłamaniowych z elektrozamkiem i samozamykaczem.-sama R 1,5*2,1*1	m ² m ²	 3,15	
				RAZEM	3,15
2		Elewacja			
8	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (przyklejony styropian) poz.11A bez ocieplenia -95,0	m ² m ² m ²	 207,63 -95,00	
				RAZEM	112,63
9	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian poz.8	m ² m ²	 112,63	
				RAZEM	112,63
10	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 95,0	m ² m ²	 95,00	
				RAZEM	95,00
11	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4,82*(12,59+0,44+2,25+1,01+0,1+0,12+2,0+0,33+7,35+0,4) -0,8*0,9*2-0,9*1,2*2-1,3*2,4-0,9*1,2*4 4,82*14,13-3,4*3,5*2 4,82*10,93-0,9*1,2*6 A (suma częściowa) -oklejone siatką -3,5*7,66-0,9*1,2*4 -3,5*5,61 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 128,16 -11,04 44,31 46,20 207,63 -31,13 -19,64 -50,77	
				RAZEM	156,86
12	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0,15*(0,9+1,2*2)*6 0,15*(0,9+0,8*2)*2 0,3*(3,4+3,5*2)*2 0,15*(1,3+2,4*2)	m ² m ² m ² m ²	 2,97 0,75 6,24 0,92	
				RAZEM	10,88
13	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0,9+1,2*2)*6 (0,9+0,8*2)*2 (3,4+3,5*2)*2 (1,3+2,4*2)*1	m m m m	 19,80 5,00 20,80 6,10	
				RAZEM	51,70
14	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.11A	m ² m ²	 207,63	
				RAZEM	207,63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie - ściany poz.14	m ² m ²	 207,63	
				RAZEM	207,63
16	KNR 0-23 d.2 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego w masie- ościeża o szer. do 15 cm poz.12	m ² m ²	 10,88	
				RAZEM	10,88
17	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
18	KNR 2-02 d.2 0616-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-pod obróbki blacharskie 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
19	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,15*1,0*6	m ² m ²	 0,90	
				RAZEM	0,90
20	d.2 analiza indywidualna	Zdjęcie szalunku słupów 2,7*(0,25+0,5)*2*2	m ² m ²	 8,10	
				RAZEM	8,10
21	KNR AT-31 d.2 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - warstwa pośrednia na ścianach cokołu 18,3 słupy 2,7*(0,25+0,5)*2*2	m ² m ² m ²	 18,30 8,10	
				RAZEM	26,40
22	KNR AT-31 d.2 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na cokole poz.21	m ² m ²	 26,40	
				RAZEM	26,40
23	KNR 2-22 d.2 0602-05	Wykonanie podbitki zadaszenia ganku wejścia głównego 2,3*3,9	m ² m ²	 8,97	
				RAZEM	8,97
24	d.2 analiza indywidualna	Praca rusztowań 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Docieplenie poddasza			
25	KNR 2-02 d.3 1110-04	Ruszt drewniany z desek pokryty płytą OSB gr.12-18 mm pom.0/1 11,53 pom.0/2 8,19 pom.0/3 13,81	m ² m ² m ² m ²	 11,53 8,19 13,81	
				RAZEM	33,53
26	KNR 2-02 d.3 0613-03	Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr.25-sama robocizna (dwie warstwy 15 cm i 10 cm z materiału powierzono) (4,1+0,44+8,41)*(3,36+0,12+2,0+0,33+7,35)	m ² m ²	 170,42	
				RAZEM	170,42
27	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian kolankowych styropianem EPS 100-038 gr.15 cm 75,0	m ² m ²	 75,00	
				RAZEM	75,00
28	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.27	m ² m ²	 75,00	
				RAZEM	75,00
29	KNR 0-23 d.3 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.27	m ² m ²	 75,00	
				RAZEM	75,00
4		Ocieplenie fundamentów			
30	KNR 4-01 d.4 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0,6*0,5*7,0	m ³ m ³	 2,10	
				RAZEM	2,10
31	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.30	m ³	2,10	
				RAZEM	2,10
32	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
33	KNR 0-23 d.4 2612-01	Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr.8 cm	m ²		
		3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
5		Robory rozbiórkowe			
34	KNR 4-01 d.5 0329-05	Wykucie otworu w ścianie z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,92*2,0*0,35	m ³		
			m ³	0,64	
				RAZEM	0,64
35	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		sala 76,0	m ²	76,00	
		wiatrołap 36,6	m ²	36,60	
		szatnia 31,9	m ²	31,90	
		kotłownia 28,2	m ²	28,20	
		magazyn 27,6	m ²	27,60	
		garaż 73,5	m ²	73,50	
				RAZEM	273,80
6		Stolarka drzwiowa			
36	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych antywłamaniowych bezprogowych Dw-2 1,8*2,0	m ²		
			m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
37	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice fabrycznie wykończone regulowane	m ²		
		Dw-1 0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
38	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione kl. 3 o konstrukcji skrzydła grupy 1, tj. płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem obłożone płytą HDF w kolorze popielatym. Dw-1 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
7		Roboty murowe			
39	KNR 2-02 d.7 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. między wiatrołapem -1 a szatnią -3 12,5	m ²		
			m ²	12,50	
				RAZEM	12,50
40	KNR 2-02 d.7 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych 1*1,5	m		
			m	1,50	
				RAZEM	1,50
8		Wykończenie ścian			
41	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.sala 76,0 wiatrołap 36,6 szatnia 31,9 kotłownia 28,2 magazyn 27,6	m ²		
			m ²	76,00	
			m ²	36,60	
			m ²	31,90	
			m ²	28,20	
			m ²	27,60	
				RAZEM	200,30
42	KNR 2-02 d.8 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.41	m ²	200,30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian pod malowanie poz.42	m ² m ²	RAZEM 200,30	200,30
44	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian poz.42	m ² m ²	RAZEM 200,30	200,30
9		Sufity podwieszane			
45	KNR 2-02 d.9 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm sala 31,6 wiatrołap 8,2 szatnia 13,8	m ² m ² m ² m ²	31,60 8,20 13,80	
				RAZEM	53,60
46	NNRNKB d.9 202 2015-04 + NNRNKB 202 2014-05	(z.X) Gładzi gipsowa gr. 5 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.45	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
47	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie sufitów pod malowanie poz.46	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
48	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów poz.47	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
10		Posadzki			
49	KNR 0-23 d.10 2611-01	Przygotowanie powierzchni pod ułożenie gresu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie sala 31,6 wiatrołap 8,2 szatnia 13,8	m ² m ² m ² m ²	31,60 8,20 13,80	
				RAZEM	53,60
50	KNR 2-02 d.10 1102-02 1102-03	Warstwa wyrownawcza pod gres grubości 50 mm poz.49	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
51	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie posadzek pod gres poz.49	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
52	KNR 2-02 d.10 1118-08	Posadzki z płytek 30x30 cm układane na kle poz.49	m ² m ²	53,60	
				RAZEM	53,60
53	KNR 2-02 d.10 1120-02	Cokolik z płytek gres 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.52*1,1	m m	58,96	
				RAZEM	58,96
11		Pochylnia , spocznik wejścia głównego + opaska			
54	KNR 2-31 d.11 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta pd pochylnię ,spocznik wejścia głównego i opaskę głębokości 25 cm 39,2	m ² m ²	39,20	
				RAZEM	39,20
55	KNR 2-31 d.11 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - grubości po zagęszczeniu 15 cm 39,2	m ² m ²	39,20	
				RAZEM	39,20
56	KNR 2-31 d.11 0402-03	Ława pod obramowanie z obrzeża 0,1*0,4	m ³ m ³	0,04	
				RAZEM	0,04
57	KNR 2-31 d.11 0407-04	Wykonanie obramowania z obrzeża betonowego 30x8 cm 0,4	m m	0,40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie opaski , pochylni i wejścia głównego z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39,0	m ²	RAZEM	0,40
			m ²	39,00	
				RAZEM	39,00
59 d.11	analiza indywidualna	Wycieraczka systemowa ,0,8x1,2 m 0,8*1,2	m ²		
			m ²	0,96	
				RAZEM	0,96