



POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Czarna Białostocka dn..... lipca 2024 r



Znak pisma: Or.271.7. 20.2024

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I.**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

Prosimy o określenie jaki system alarmowy oczekuje Zamawiający: impulsowy czy brandes?

ODPOWIEDŹ 1

Alarm rezystancyjny, jak w specyfikacji materiałowej typu Brandes.

PYTANIE 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez potwierdzenie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania rur stalowych, które muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 253:2020, stal gatunku P235GH i spełniać normę PN-EN 10217-5? W dokumentacji technicznej zostały opisane parametry pracy sieci zima 125/65C i lato 70/42C ciśnienie PN16 dla rur bez szwu. Jak również wymagana norma została już wycofana (PN-80 /H- 74219 opis techniczny do projektu) dla rur bez szwu i nie występującego już gatunku stali R35 w rurach stalowych do preizolacji, gdyż norma PN EN 253:2020 jasno określa gatunek stal P235GH która ma lepsze parametry pracy w stosunku do R35. Wiele systemów ciepłowniczych w województwie podlaskim stosują rury ze szwem spiralnym ze współczynnikiem Z=1 zgodnie z EN253:2020 i PN-EN 10217-5. Tolerancja wykonania rur ze szwem jest mniejsza niż rur bez szwu, a to w konsekwencji skutkuje tym iż najcieńsze miejsce rury bezszwowej może być takiej samej grubości jak dla rury ze szwem.

ODPOWIEDŹ 2

Stosować rury stalowe czarne bez szwu z zachowaniem grubości ścianki wg specyfikacji materiałowej.

PYTANIE 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zawórów, 50/125 (pojedynczych) czy twinowy 2x50/200?

Zawór preizolowany Dn 2x50/125mm

ODPOWIEDŹ 3

Zawór preizolowany podwójny, Dn2x50/200, jak rura preizolowana, na której został zaprojektowany.

PYTANIE 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania odwodnienia i odpowietrzenia preizolowanego?

Odwodnienie z zaworem kul. z końcówkami do wspawania Dn 40mm
Odwodnienie z zaworem kul. z końcówkami do wspawania Dn 40mm
Odpowietrzenie z zaworem kul. z końcówkami do wspawania Dn 15mm

ODPOWIEDŹ 4

Odwodnienia i odpowietrzenia-wg specyfikacji materiałowej i schematu montażowego.

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dot. płatności, gdyż w załączniku nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia w pkt. „Do zadań Wykonawcy należy również:” tiret piąty: „-Zamawiający przewiduje etapowe (nie częściej niż raz na kwartał) rozliczenie robót uzależniając płatność za konkretny etap realizacji robót zgodny z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, pisemnym zgłoszeniem zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu oraz po protokolarnym potwierdzeniu tego faktu,”. Natomiast w projektowych postanowieniach umownych Zamawiając nie dookreślił sposobu rozliczenia częściowego robót poprzez etapowanie płatności. Prosimy o doprecyzowanie warunków płatności określonych w § 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ 5

Informacje dotyczące płatności, które opisane są w załączniku nr 1 do SWZ znajduje się również w „Projektowane postanowienia umowy - załączniku nr 2 do SWZ” § 6 Odbiory pkt. 3


PYTANIE 6

W celu przygotowania oferty spełniającej oczekiwania Zamawiającego wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do jej przygotowania, tj. do dnia 09.07.2024 r

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian do treści SWZ oraz ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Dyda
Z-CA BURMISTRZA