

Opis przedmiotu zamówienia części III – nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa ulicy Słowackiego w Czarnej Białostockiej – etap I”

Branża sanitarna

W ulicy J. Słowackiego przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lite $\varnothing 315$ wraz z przykanalikami wpustów deszczowych z rur PVC-U SN8 lite $\varnothing 200$, studniami betonowymi $\varnothing 1000$ oraz $\varnothing 1200$ z włączami żeliwnymi DN 600, kl. D-400 oraz studniami z wpustami deszczowymi żeliwnymi $\varnothing 500$. Studnię KD3 połączyć z istniejącą studnią S04. Wyprowadzone kanały deszczowe zakorkować na granicy pasa drogowego, min. 50 cm poza chodnikami, korkami K2 oraz K3. Projektowany kanał deszczowy w ul. Słowackiego docelowo prowadzić będzie wody opadowe do ul. Torowej, które następnie będą zrzucone do istniejącej sieci deszczowej kd 300 poprzez istniejącą studnię KD1. Odcinek kanału deszczowego od istniejącej studni KD1 w kierunku projektowanej studni KD2 – przejście poprzeczne w pasie drogi powiatowej ul. Torowej, należy wykonać metodą bezwykopową – przewierciem w rurze osłonowej stalowej $\varnothing 457$ o długości 9,5m. Rurę ochronną zastosowaną do metody bezwykopowej wypełnić mikrozaprawą do prac iniekcyjnych.

W ul. Mickiewicza przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lite $\varnothing 315$ wraz z przykanalikami wpustów deszczowych z rur PVC-U SN8 lite $\varnothing 160$ i $\varnothing 200$, studniami betonowymi $\varnothing 1000$ z włączami żeliwnymi DN 600, kl. D-400 oraz studniami z wpustami deszczowymi żeliwnymi $\varnothing 500$. Odwodnienia – wpusty 300x500 typu krótkiego z rusztem płaskim kl. D400. Projektowana sieć deszczowa odwadniać będzie część ul. Mickiewicza od studni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako KD5 i wody kierować będzie do ul. Słowackiego do studni oznaczonej jako KD4.

Do zadań Wykonawcy należy:

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - 3 egz.,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Zamawiający informuje, że należy zwrócić szczególną uwagę na wykonaną sieć światłowodową w obrębie zadania przewidzianego do realizacji pod kątem jej posadowienia.

Ponad to Zamawiający informuje, że od wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy będzie żądał ustanowienia:

1. Kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej,
2. Kierownika robót branży sanitarnej do kierowania robotami branży sanitarnej,
3. Kierownika robót branży elektrycznej do kierowania robotami branży elektrycznej.