

**Opis przedmiotu zamówienia - Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej nad realizacją „Budowy ulicy Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

Zadaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej będzie kontrola i nadzór realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu ulicy Akacjowej na odcinku od km 0+000 do km 0+048, o szerokości 5,0 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,71 m, łącznik nr 2 o szerokości 3,5 m i długości 31,41 m oraz ulicę Leszczynową o długości około 25 m (do przedłużenia granicy działek nr geodezyjny 1647 oraz 1648) z jezdnią szerokości 5,0 m oraz obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości (max. 1,71 m). Jezdnie wykonać z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego, chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm koloru szarego, zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego. Obramowanie obrzeżami betonowymi 6x20 cm oraz 8x30 cm a także krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.

W celu dowiązania zjazdów do terenu istniejącego poza granicami pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest (o ile zajdzie konieczność) do przebudowy części podjazdu znajdującego się na działce prywatnej na odcinku o długości około 0,5 m, licząc od granicy pasa drogowego w głąb działki (po uzgodnieniu z właścicielem działki).

**A. roboty branży drogowej w postaci:**

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych,
- regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstw konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm oraz 30x8 cm na podsypce piaskowej,
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej,
- wykonanie zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej,
- zieleń drogowa – wykonanie trawników oraz obsianie skarp z uprzedni humusowaniem.

**Termin realizacji: do 31.08.2019 r.**

V