

## **Opis przedmiotu zamówienia - Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej nad realizacją „Budowy ulicy Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

Zadaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej będzie kontrola i nadzór realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studnią rewizyjną 1L z kręgów betonowych średnicy 1000 mm i wpustami ulicznymi w ulicy Akacjowej i Leszczynowej od istniejącej studni SI1 do 1L długości 52,9 m wraz z przykanalikiem do wpustu W1I. Za łącznikiem nr 2 kanalizację deszczową wyprowadzić od istniejącej studni SI6 śr. 1000 mm do rowu zlokalizowanego na działce nr geodezyjny 356. Rów odwadniający na długości około 25 od wylotu W1, o ile zajdzie taka konieczność, należy pogłębić do projektowanych rzędnych, a skarpy rowu na ww. odcinku umocnić za pomocą faszyny.

### **Łączna długość poszczególnych przewodów wynosi:**

Kanały:

Ø 315mm PVC-U = 31,0 m

Ø 250mm PVC-U = 50,9 m

Ilość studni kanalizacyjnych wynosi:

Ø1,0 m – 1 kpl.

Osadnik prefebrykowany:

Ø 2,0 m – 1 kpl.

Wpusty uliczne:

Ø 0,5 m żeliwny – 2 szt

### **Roboty branży sanitarnej w postaci:**

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku, zasypaniem i zagęszczeniem,
- roboty odwodnieniowe (pompowanie wody z igłofiltrów i z drenażu),
- montaż kanałów z rur PVC,
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- wykonanie osadnika wraz z podbudową,
- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej,
- umocnienie dna rowów i skarp brukowcem z kamienia narzutowego (polnego),
- roboty ziemne, wykopy liniowe wraz z umocnieniem ścian wykopów, wywiezienie urobku,
- układanie kanałów rurowych,
- montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych z osadnikiem bez syfonu,
- ułożenie drenażu z rur PVC,
- pogłębienie rowu odwadniającego, roboty ziemne,
- umocnienie skarp rowu za pomocą faszyny.

**Termin realizacji: do 31.08.2019 r.**