

Przedmiar

Projekt partnerski: rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF -

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej

[zakres robót związanych z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego]

Lp	Nr SST	Pods Cen.	Wyszczególnienie poszczególnych elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
1.	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,5505
2.	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm	szt.	317
3.	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm	szt.	21
4.	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt.	5
5.	D.01.02.01	20	Karczowanie zagajników lub krzaków	ha	0,021
6.	D.01.02.04	51	Rozebranie ogrodzeń z siatki na cokole	m	33
7.	D.01.02.04	52	Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m	167
8.	D.01.02.04	77	Rozebranie przepustów z rur HDPE śr. 80 cm	m	3,7
9.	D.01.02.04		Rozebranie pokryw studni rewizyjnej śr. 3000 mm	szt.	1
10.	D.02.01.01	10	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład	m3	2336,0
11.	D.02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. II	m3	71
12.	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km	m3	676
13.	D.02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II uzyskanego z wykopu	m3	747
14.	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	1487
15.	D.03.01.01	12	Ułożenie przepustów pod koroną drogi o średnicy 80 cm	m	9
16.	D.03.02.01	33	Wykonanie studni rewizyjnych o śr. 1500 mm	szt.	1
17.	D.03.02.01		Wykonanie osadników	szt.	2
18.	D.04.01.01.	11	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1356
19.	D.04.04.02	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C _{50/30} gr. 15cm	m2	1356
20.	D.05.03.23	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm bezfaskowej na ścieżce	m2	1356
21.	D.06.01.01	21	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m2	3225,0
22.	D.06.03.01	31	Uzupełnienie poboczy kruszywem gr. 15 cm	m2	1456
23.	D.07.02.01	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1
24.	D.07.02.01	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków	szt.	2
25.	D.07.06.02	10	Poręcze ochronne sztywne typ olsztyński	m	30,0
26.	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm	m	1150