



Znak pisma : Se.271.9.8.2020

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. **”Przebudowa z rozbudową ul. Zielonej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną”**

Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 , z 2020 r. poz. 288, poz.1086) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz gwarancji na zieleń drogową.

Odp. Zamawiający informuje, że okres gwarancji zieleńców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego przez wyłonionego Wykonawcę. Bieżąca pielęgnacja zieleńców pozostaje w zakresie Zamawiającego.

2. Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości koszeń trawników w okresie pielęgnacji.

Odp. Zamawiający informuje, że bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 23 przedmiaru należy wstawić ilość 0,0045[ha].

Odp. Zamawiający potwierdza, że w poz. 23 przedmiaru należy wstawić ilość 0,0045 [ha].

4. Prosimy o informację, kto jest właścicielem materiału z rozbiórki elementów ulic, jeżeli Zamawiający prosimy o podanie miejsca odwozu.

Odp. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki elementów ulic pozostanie do zagospodarowania we własnym zakresie przez Wykonawcę robót.

5. Prosimy o potwierdzenie, że będzie można wykorzystać humus ze zdjęcia do zakładania trawników.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wykorzystania humusu ze zdjęcia do zakładania trawników.

6. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu nadmiaru humusu.

Odp. Zamawiający informuje, że nadmiar humusu należy odwieźć na jedną z działek położonych przy ul. Wierzbowej/Bukowej w Czarnej Białostockiej, nr geodezyjny 1879 – 1886.

7. Prosimy o wymiary tablic informacyjno – promocyjno - pamiątkowych oraz tablic informacyjnych, które należy wykonać w ramach ww. inwestycji.

Odp. Zamawiający informuje, że tablice informacyjno – promocyjno – pamiątkowe (2 szt.) należy wykonać o wymiarach (szer. x wys.): 120 cm x 80 cm, natomiast tablicę informacyjną o wymiarach prostokąta 90 cm x 70 cm.

8. Prosimy o informację czy tablice informacyjno-promocyjno- pamiątkowe oraz tablice informacyjne mają być montowane na jednym czy dwóch słupkach??

Odp.Zamawiający informuje, że tablice informacyjno-promocyjno-pamiątkowe należy montować na dwóch słupkach, natomiast tablicę informacyjną na jednym.

9. Prosimy o podanie średnicy słupków do znaków pionowych.

Odp.Zamawiający informuje, że średnica słupków do znaków pionowych wynosi 60 mm.

10. Czy do znaków U-3a i U-3b należy zastosować taką samą średnicę słupków jak do pozostałych znaków?

Odp. Zamawiający informuje, że do znaków U-3a i U-3b należy zastosować taką samą średnicę słupków jak do pozostałych znaków tj. 60 mm.

11. Prosimy o informację jakiej generacji mają być tarcze znaków pionowych.

Odp. Zamawiający informuje, że tarcze znaków pionowych powinny być II generacji.

12. Zgodnie z opisem technicznym konstrukcja jezdni ul. Zielonej składa się warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie natomiast przedmiar podaje podbudowę z kruszywa łamanego. Prosimy o wskazanie materiału, który należy zastosować na podbudowę.

Odp. Zamawiający informuje, że na podbudowę należy zastosować kruszywo łamane.

13. W przypadku wykonania podbudowy jezdni z kruszywa łamanego prosimy o dopuszczenie do zastosowania kruszywa o stopniu przekruszenia C50/30. Nadmieniamy, że taki rodzaj kruszywa do podbudów stosuje się także na drogach administrowanych przez GDDKiA.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa C50/30 pod warunkiem wykonania podbudowy o grubości 22 cm.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 65 przedmiaru na roboty drogowe należy wycenić ustawienie krawężników 15x22cm.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pozycji 65 przedmiaru na roboty drogowe należy

wycenić ustawienie krawężników 15x22cm.

15. Zgodnie z SST, rysunkiem oraz opisem technicznym obrzeże 8x30cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem, przedmiar natomiast wskazuje na podsypkę piaskową. Prosimy o jednoznaczną informację w jaki sposób należy wykonać obrzeże.

Odp. Zamawiający informuje, że obrzeże 8x30 cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem.

16. SST D-05.03.05 oraz przedmiar dla warstwy wiążącej podaje wymaganą grubość po zagęszczeniu 5cm, natomiast opis techniczny w punkcie 3.2.5 podaje dla warstwy wiążącej grubość 4cm. Prosimy podanie prawidłowej grubości dla warstwy wiążącej.

Odp. Zamawiający informuje, że wymagana grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu wynosi 5 cm.

17. SST D-05.03.05 w punkcie 1.3 dla warstwy wiążącej wskazuje kategorię KR1, natomiast w punktach 5.2.1 i 5.2.3 brak podanych wymagań dla warstwy wiążącej KR1. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę wiążącą dla kategorii KR1 wg wytycznych WT-1 2010 i WT-2 2010.

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę wiążącą dla kategorii KR1 wg wytycznych WT-1 2010 i WT-2 2010.

18. SST D-05.03.05, ani opis techniczny nie precyzują wymaganego uziarnienia dla mieszanki bitumicznej do warstwy wiążącej dla KR1-2, natomiast przedmiar określa je jako 0/12,8. Uziarnienie 0/12,8 figuruje w wycofanej normie i nie jest przewidziane w WT-2 2010, na które powołuje się niniejsze SST. Prosimy o podanie prawidłowego uziarnienia MMA dla warstwy wiążącej.

Odp. Zamawiający podaje prawidłowe uziarnienie MMA dla warstwy wiążącej:

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej

Właściwość	Przesiew [% (m/m)]	
	AC 16 W KR1 ÷ KR2	
Wymiar sita #, [mm]:	od	do
31,5	-	-
22,4	100	-
16	90	100
11,2	65	80
8	-	-
2	25	55
0,125	5	15
0,063	3,0	8,0

19. W SST D.05.03.05. w punkcie 2.2. brak jest tabeli z wymaganiami dla kruszywa drobnego niełamane do warstwy ścieralnej KR1-2. Według WT-1 2010, na które powołuje się w-w SST do warstwy ścieralnej KR1-2 zezwala się na zastosowanie kruszywa drobnego niełamane. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-1 2010 i WT-2 2010, które zezwalają na stosowanie mieszanki kruszywa drobnego łamanego i niełamane?

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-1 2010 i WT-2 2010, które zezwalają na stosowanie mieszanki kruszywa drobnego łamanego i niełamane.

20. W SST D.05.03.05. w punkcie 6.2.1. podaje właściwości dla AC5S KR1-2, natomiast przedmiar jako właściwą dla warstwy ścieralnej wskazuje MMA o uziarnieniu 0/12,8. Uziarnienie 0/12,8 figuruje w wycofanej normie i nie jest przewidziane w WT-2 2010, na które powołuje się niniejsze SST. Czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy ścieralnej MMA AC11S 50/70 KR1-2 wg wytycznych WT-1 i WT-2 2010?

Odp. Zamawiający dopuszcza do wykonania warstwy ścieralnej MMA AC11S 50/70 KR1-2 wg wytycznych WT-1 i WT-2 2010.

21. Zgodnie z 5.3.1.4. SST D.05.03.05. należy wykonać próbę technologiczną i odcinek próbny dł. min 50mb. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu wykonania próby technologicznej i odcinka próbnego długości min. 50 mb, wskazanego w SST D.05.03.05 pkt. 5.3.1.4.

22. Prosimy o informację czy w przedmiarze uwzględniono wykonanie zjazdu o którym mowa w punkcie 4.1 SIWZ. Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że roboty te będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności przebudowy części podjazdów znajdujących się poza granicami pasa drogowego wszelkie roboty z tego tytułu, po ich uprzedniej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe, poza zakresem umownym.

23. Zgodnie z punktem 2 SST D-02.03.01 „przewiduje się ,że grunt do wykonywania nasypów pochodzić będzie z dokopu (grunt z wykopów nie nadaje się do wbudowania w nasyp). Prosimy o potwierdzenie, że nasypy należy wykonać z gruntu z wykopu – zgodnie z przedmiarem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nasypy należy wykonać z gruntu z wykopu – zgodnie z przedmiarem.

24. Prosimy o zmianę wymagań wskaźnika zagęszczenia gruntu odnośnie podłoża oraz w wykopach dla kategorii ruchu KR1-2 gdyż te podane w SST D04.01.01 odnoszą się do kategorii ruchu KR3-6.

Odp. Zamawiający podaje minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu

Strefa korpusu	Minimalna wartość I_s
Górna warstwa o grubości 20 cm	1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża	0,97

25. Zgodnie z SST D-08.01.01. nasiąkliwość krawężników betonowych nie powinna przekraczać 4%, natomiast norma PN-EN 1340, na którą powołuje się powyższe SST podaje dwie klasy nasiąkliwości elementów betonowych, z czego dla klasy 1A nasiąkliwości nie określa się, a dla klasy 2B wartość średnia to $\leq 6\%$. Należy zwrócić uwagę, że dostawcy/produccenci prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów zgodnie z normą PN-EN1340 czyli $\leq 6\%$. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować krawężniki o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Tablica 2.1 - Nasiąkliwość

Klasa	Oznaczenie	Nasiąkliwość % masy
1	A	Nie określa się
2	B	Wartość średnia ≤ 6

Odp. Zamawiający potwierdza, że można zastosować krawężniki o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

26. Zgodnie z punktem 9.2 SST D-08.02.02 w cenie jednostkowej wykonania chodnika z kostki polbruk należy uwzględnić zamontowanie balustrad. W przedmiarze brak jest wykonania tego rodzaju robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający informuje, że w cenie jednostkowej wykonania chodnika z kostki polbruk nie należy uwzględniać montażu balustrad, który został dodany omyłkowo.

27. Prosimy zmianę zapisów w punkcie 1 formularza ofertowego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, czyli że dzień 18.12.2020r. jest dniem zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, a nie stanowi terminu ostatecznego odbioru.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, zapis punktu 1 formularza jest prawidłowy to znaczy, że **dzień 18.12.2020 r. stanowi termin odbioru końcowego przedmiotu umowy**. Zamawiający informuje, że wykreśla w § 2 ust. 2 istotnych postanowień umowy następujące słowa: „czyli dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego”.

Wszelkie zmiany w treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.


mgr Jacek Chrulski

A handwritten mark or signature consisting of a horizontal line with a loop on the left side and a vertical stroke extending downwards from the center of the line.