

GMINA  
CZARNA BIAŁOSTOCKA



BURMISTRZ  
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Znak pisma : Or.271.10.12.2021

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym udzielania zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa ulic: Sokólskiej, Kolejowej, Orzeszkowej i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej etap I.”

### **Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania**

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę, gdyż zamieszczona dokumentacja jest z 2008 roku.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że decyzja pozwolenia na budowę z 2008 roku jest aktualna i nie wygasła, ponieważ nie została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata (zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy prawo budowlane). Ostatniego wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu poprzedniego etapu dokonano 07 października 2019 roku.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o wprowadzenie miesięcznego fakturowania za zrealizowane roboty.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie 3**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o określenie klasy betonu do ław pod krawężniki. Informujemy, że według pkt. 2.2.2 oraz 4.2.2 SST D. 08.01.01 należy zastosować beton klasy B-10, według przekroju normalnego B-15.

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że krawężniki należy wykonać na ławie z betonu klasy B-15.

**Pytanie 4**

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz gwarancji na zieleni drogową.

**Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że okres gwarancji zieleńców będzie obowiązywał przez taki sam okres jak na pozostałe roboty budowlane, wskazany w formularzu ofertowym przez wyłonionego Wykonawcę. Bieżąca pielęgnacja zieleńców pozostaje w zakresie Zamawiającego.

**Pytanie 5**

Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości koszeń trawników w okresie pielęgnacji.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, że bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.

**Pytanie 6**

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający informuje, że na oznakowanie poziome będzie obowiązywał taki sam okres gwarancji jak na pozostałe roboty budowlane.

**Pytanie 7**

Prosimy o podanie średnicy słupków do znaków pionowych.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający informuje, że średnica słupków do znaków pionowych wynosi 70 mm.

**Pytanie 8**

Prosimy o informację jakiej generacji mają być tarcze znaków pionowych.

**Odpowiedź 8**

Zamawiający informuje, że tarcze znaków pionowych powinny być II generacji.

**Pytanie 9**

W związku z odpowiedzią Zamawiającego

**Pytanie 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści na podbudowę z kruszywa łamanego zastosowanie kruszywa o parametrze przekruszenia C 50/30.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa o parametrze przekruszenia C 50/30 na podbudowę z kruszywa łamanego.

prosimy o określenie stopnia przekruszenia kruszywa na podbudowę.

**Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje, że na podbudowę z kruszywa łamanego zawartość ziarn przekruszonych powinna być nie mniejsza niż 80%.

**Pytanie 10**

Zgodnie z „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji” w sięgaczu nr 2 należy wykonać obustronne chodniki stanowiące przedłużenie chodników w ul.

Sokólskiej. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że po stronie numeracji parzystej w miejscu, gdzie zlokalizowany jest sięgacz nr 2 w ul. Sokólskiej nie są przewidziane do wykonania chodniki. Ponadto w sięgaczu nr 2 należy ustawić prefabrykat żelbetowy ograniczający skarpę. Wykonanie chodników pociągać będzie za sobą konieczności ustawienia prefabrykatu o większych wymiarach. Wnosimy o odstąpienie od wykonywania chodników w sięgaczu numer 2. Jeżeli jednak Zamawiający będzie wymagał wykonania chodników prosimy o zamieszczenie przekroju normalnego sięgacza nr 2 jak również sposobu połączenia chodników z ul. Sokólską. Naszym zdaniem w dokumentach wkradł się błąd i chodnik należy wykonać w sięgaczu nr 3.

**Odpowiedź 10**

Zamawiający potwierdza, że w sięgaczu nr 2 nie należy budować chodników. Obustronne chodniki stanowiące przedłużenie chodników ul. Sokólskiej należy wykonać jedynie w sięgaczach nr 1, 3 oraz 4.

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnej zmiany treści SWZ

**Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

BURMISTRZ  
  
mgr Jacek Chruński