

2021-07-30

Inwestor:

Wykonawca:

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A,
16-020 Czarna Białostocka

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58;
15-668 Białystok

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Budowa ulic: Brzozowej i Świerkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej

Adres budowy: ul. Brzozowa; Świerkowa; Dębowa; Klonowa; Jesionowa; Grabowa Os. Pierekały; Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Data oprac.: 2021-07-30

Podstawa opracowania: KNR 5-02, KNR 5-01

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Zabezpieczenie sieci Orange

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-03-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną krotność= 1,00	m	235,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010501-02-020	(NP) Pogłębienie o 20 cm studni kablowych SK-2 z masy betonowej i prefabrykatów. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010505-03-020	(NP) Wymiana ram 500x1000 krotność= 1,00	szt	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010505-01-020	(NP) Wymiana pokryw 500x500 krotność= 1,00	szt	2,00

2. Zabezpieczenie sieci Serczernet

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-03-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną krotność= 1,00	m	104,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010503-02-020	(NP) Demontaż studni kablowych SK-2 krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010401-02-020	(NP) Montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunr kategorii III krotność= 1,00	szt	1,00

3. Zabezpieczenie sieci Koba

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-03-040	(NP) Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną krotność= 1,00	m	122,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010503-02-020	(NP) Demontaż studni kablowych SK-2 krotność= 1,00	szt	2,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010401-02-020	(NP) Montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunr kategorii III krotność= 1,00	szt	2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010614-09-040	(NP) Przekładanie rurociągu doziemnego o średnicy do 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel krotność= 1,00	m	120,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010614-08-040	(NP) Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Każdy następny układany kabel krotność= 1,00	m	200,00