

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o pozwolenie na budowę nr AR.6740.02.2.19.2013 z dnia 16.09.2013r. i związane jest z wykonaniem na modernizowanym budynku strażnicy OSP w Czarnej Wsi Kościelnej znajdującego się na nieruchomości nr geod. 71/5 przy ul. Wesoła 22, obręb Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka następujących elementów:

- otworu drzwiowego z osadzeniem nadproża z belek stalowych C140 oraz zakupem i montażem drzwi wejściowych,
- przeniesienia kolidującej z wejściem głównym centrali łączności do pomieszczenia garażu,
- dokończenia izolacji cieplnej ścian nadziemna budynku z wtopieniem siatek wzmacniających, obróbką narożników, osadzeniem obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych elewacji północno-wschodniej, gruntowaniem, wyprawa elewacji tynkiem barwionym w masie
- izolacji cieplnej ściany fundamentowej elewacji północno-wschodniej z wtopieniem siatki wzmacniającej, gruntowaniem i wyprawą cokołu całego budynku (wraz z wieżą do suszenia węży strażackich) w postaci tynku mozaikowego.

Osadzenie nadproża drzwi wejściowych o wymiarach 130x240cm w postaci dwóch belek stalowych z ceownika C140 połączonego śrubami M10 z wypełnieniem wolnej przestrzeni betonem, wykonaniem obróbki siatką Rabitza, dociepleniem i wyprawami tynkarskimi lub prefabrykowanych żelbetowych ze stosowną obróbką, dociepleniem i wyprawami tynkarskimi.

Przeniesienie centrali systemu łączności z holu wejściowego do wnęki w garażu ze stosownym okablowaniem.

Wykucie i przygotowanie otworu, w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej, w celu osadzenia drzwi wejściowych o wymiarach 130x240cm.

Zakup i montaż drzwi wejściowych Dz-1 o wymiarach 130x240cm - drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z $U_{\max}$ max. 1,3 W/m²K, bez progowe, antywłamaniowe wyposażonych w zamek i wkładkę o klasie antywłamaniowej „C” z kompletem 3 kluczy. Skrzydła i futryna w kolorze aluminium. Zawiasy i pochwyty ze stali nierdzewnej. Drzwi z samozamykaczem. Zgodnie z WT 2021

Docieplenie ścian zewnętrznych (wypełnienie braków ocieplenia – 95m² – powierzchnia nieocieplonej elewacji) systemem bez spoinowym (metodą „lekką mokrą”) płytami gr. 15cm ze styropianu EPS 033 mocowanego do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami z tworzywa sztucznego. Sposób wykonania docieplenia zgodny z aprobatą techniczną oraz instrukcjami technicznymi producenta systemu.

Wtopienie siatki wzmacniającej, gruntowanie i wykonanie tynków silikatowych barwionych w masie całej elewacji budynku (bez wieży do suszenia węży strażackich) – ok. 220m².

Docieplenie ściany fundamentowej elewacji północno - wschodniej systemem bez spoinowym (metodą „lekko mokrą”) płytami gr. 8 cm z polistyrenu ekstrudowanego o frezowanych krawędziach płyt mocowanego do ścian klejem bitumicznym - ok. 11 m².

Tynk mozaikowy - po obwodzie budynku i wieży do suszenia węży strażackich – ok. 18 m².

Do zadań Wykonawcy należą również:

- zapewnienie druhom OSP możliwości wjazdu i wyjazdu z terenu strażnicy,
- realizacja zadania „na ruchu” obiektu o strategicznym znaczeniu pod względem zabezpieczenia ppoż. dla rejonu działania – harmonogram realizacji do uzgodnienia z zarządcą obiektu,
- zabezpieczenie wykonanych w 2023r. elementów pokrycia i wykończenia dachu jak również elementów odprowadzenia wód opadowych a także wbudowanej stolarki okiennej i wrót

garażowych oraz podjazdu do garażu przed zabrudzeniem możliwym do wystąpienia w trakcie wykonywanych robót elewacyjnych,

- demontaż z elewacji budynku istniejących elementów wyposażenia w postaci naświetlaczy, czujników, wyłączników, tablic itp. do wykonania robót elewacyjnych oraz ponowny ich montaż we wcześniejszej lokalizacji po dokonaniu niezbędnych przedłużeń okablowania sterującego - zasilającego,
- montaż uchwyty podwójnego na flagi w miejscu ustalonym z Zarządcą obiektu.